



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2007-2013



MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

REGIONE SICILIANA  
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI"



PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA  
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE  
ENERGETICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GARIBALDI SALEMI", PLESSO CENTRALE E  
PLESSO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

COMPUTO METRICO



IL PROGETTISTA

Arch. Vito Garbo

IL R.U.P.

IL COLLABORATORE

Ing. Salvatore Barone

Pareri e approvazioni

TAV. n° 6

DATA

architetto Vito Garbo n° 665 ordine di Trapani - Viale Italia n°15, 91011 Alcamo (TP) - tel. e FAX 0924 21660

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		<b><u>SCUOLA GARIBALDI</u></b>							
		<b>Risparmio energetico (Azione C1)</b>							
		<b>Infissi</b>							
1		21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed							
		<b>AVVOLGIBILI PIANO TERRA</b>							
		aule prospetto ovest	11,00		2,00	2,30	50,60		
			2,00		1,65	2,30	7,59		
		wc prospetto ovest	2,00		0,70	2,30	3,22		
		aule prospetto sud	4,00		2,00	2,30	18,40		
		wc prospetto sud	4,00		0,70	2,00	5,60		
		uffici adiacenti sala professori prospetto est	2,00		2,00	2,30	9,20		
		wc prospetto nord	8,00		0,70	2,00	11,20		
		wc prospetto nord	1,00		2,00	2,00	4,00		
		depositi e laboratorio prospetto nord	3,00		2,00	2,30	13,80		
		corridoio angolo nord ovest	1,00		0,70	2,00	1,40		
		cortile interno	3,00		1,65	2,00	9,90		
		cortile interno	1,00		2,00	2,00	4,00		
		cortile interno	5,00		2,00	2,50	25,00		
		<b>AVVOLGIBILI PRIMO PIANO</b>							
		aule e depositi prospetto ovest	11,00		2,00	2,30	50,60		
		aule e depositi prospetto ovest	2,00		1,65	2,30	7,59		
		wc prospetto ovest	2,00		0,70	2,00	2,80		
		wc prospetto sud	4,00		0,70	2,00	5,60		
		wc prospetto sud	1,00		2,00	2,00	4,00		
		aule e scala prospetto sud	5,00		2,00	2,30	23,00		
		atrio prospetto est sopra ingresso	3,00		2,20	2,50	16,50		
		atrio prospetto sud laterale sopra ingresso	1,00		1,00	2,50	2,50		
		auditorium prospetto sud	24,00		0,70	2,00	33,60		
		auditorium prospetto nord	28,00		0,70	2,00	39,20		
		aula informatica e deposito prospetto nord	3,00		2,00	2,30	13,80		
		deposito prospetto nord	1,00		2,00	2,50	5,00		
		wc prospetto nord	6,00		0,70	2,00	8,40		
		wc prospetto nord	1,00		2,00	2,00	4,00		
		cortile interno	3,00		1,65	2,00	9,90		
		cortile interno	7,00		2,00	2,00	28,00		
		<b>SOMMANO m<sup>2</sup> =</b>					<b>418,40</b>	<b>14,20</b>	<b>5.941,28</b>
2		8.5.1.1 Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro oc [vedi art. 21.1.17 pos.1 m <sup>2</sup> 418,40]	418,40				418,40		
		<b>SOMMANO m<sup>2</sup> =</b>					<b>418,40</b>	<b>55,50</b>	<b>23.221,20</b>
3		21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed							
		<b>SERRAMENTI PIANO TERRA</b>							
		Aule scolastiche prospetto ovest	10,00		2,00	1,80	36,00		
		Aule scolastiche prospetto ovest	2,00		1,65	1,80	5,94		
		Aule scolastiche prospetto sud	4,00		2,00	1,80	14,40		
		<b>SERRAMENTI PRIMO PIANO</b>							
		Aule scolastiche prospetto ovest	9,00		2,00	1,80	32,40		
		Aule scolastiche prospetto ovest	1,00		1,65	1,80	2,97		
		Aule scolastiche prospetto sud	4,00		2,00	1,80	14,40		
		Aula informatica	3,00		2,00	1,80	10,80		
		<b>SOMMANO m<sup>2</sup> =</b>					<b>116,91</b>	<b>14,20</b>	<b>1.660,12</b>
4		8.1.3.3 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 101 [vedi art. 21.1.17 pos.3 m <sup>2</sup> 116,91]	116,91				116,91		
		<b>A RIPIORTARE</b>					<b>116,91</b>		<b>30.822,60</b>

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					116,91		30.822,60
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					116,91	374,40	43.771,10
5		8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura [vedi art. 8.1.3.3 pos.4 m <sup>2</sup> 116,91]	116,910				116,910		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					116,910	31,90	3.729,43
6		21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi [vedi art. 21.1.17 pos.1 m <sup>2</sup> 418,40] [vedi art. 21.1.17 pos.3 m <sup>2</sup> 116,91] varie	418,40 116,91 2,00			0,03 0,05	12,55 5,85 2,00		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					20,40	24,70	503,88
7		AP ANCORAGGIO Nolo di dispositivo di ancoraggio individuale, mobile e temporaneo da usare su coperture piane, per prevenire le cadute dall'alto. Dotato di pesi di zavorra a "corpo morto" e cordino di ancoraggio del per sostituzione avvolgibile e serramenti piano terra per sostituzione avvolgibile e serramenti primo piano per riparazione guaina nel terrazzo sopra l'auditorium	1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00		
		SOMMANO cad =					3,00	251,23	753,69
8		23.1.1.10 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale per sostituzione avvolgibili auditorium		2,00	1,20	4,00	9,60		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					9,60	14,90	143,04
9		23.1.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 per avvolgibili auditorium scuola Garibaldi	13,00				13,00		
		SOMMANO cad =					13,00	11,10	144,30
		<i>1) Totale Infissi</i>							79.868,04
10		<b>Infissi Scuola S2</b> 21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed serramenti vicini al soffitto ammalorato	8,00	2,40		0,90	17,28		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					17,28	14,20	245,38
11		8.1.3.1 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 101 [vedi art. 21.1.17 pos.10 m <sup>2</sup> 17,28]	17,28				17,28		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					17,28	361,60	6.248,45
12		8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura [vedi art. 21.1.17 pos.10 m <sup>2</sup> 17,28]	17,280				17,280		
		A RIPORTARE					17,280		86.361,87



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		<b>RIPORTO</b>							88.693,22
		<i>1) Totale Ringhiere in ferro e simili</i>							1.758,88
		<b>Altri interventi di manutenzione e sicurezza</b>							
19		AP 8 Pallinatura di marciapiedi e di superfici orizzontali scivolose. Prezzo al metro quadro.							
		marciapiedi a giro intorno la scuola	240,00				240,00		
		marciapiedi a giro intorno la palestra	90,00				90,00		
		altro	25,00				25,00		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					355,00	8,80	3.124,00
20		AP 1 Rimozione, previa messa in sicurezza, di serbatoio interrato in disuso utilizzato in passato come accumulo di gasolio per l'alimentazione della caldaia. Compreso carico sul cassone e trasporto a disca							
		cad =					1,00	952,05	952,05
21		21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta							
		parte di canna fumaria della scuola in mattoni di laterizio (spessore 10 cm)	3,000	0,600	10,000	4,000	72,000		
		parte di canna fumaria della palestra in mattoni di laterizio (spessore 10 cm)	3,000	0,500	10,000	4,000	60,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					132,000	0,97	128,04
22		21.1.10 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a							
		ripristino della parete a seguito di rimozione della canna fumaria della scuola			1,00	4,00	4,00		
		ripristino della parete a seguito di rimozione della canna fumaria della palestra			1,00	4,00	4,00		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					8,00	3,47	27,76
23		9.1.7 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con							
		ripristino della parete a seguito di rimozione della canna fumaria della scuola			1,00	4,00	4,00		
		ripristino della parete a seguito di rimozione della canna fumaria della palestra			1,00	4,00	4,00		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					8,00	24,90	199,20
24		9.1.9.2 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro							
		ripristino della parete a seguito di rimozione della canna fumaria della scuola			1,00	4,00	4,00		
		ripristino della parete a seguito di rimozione della canna fumaria della palestra			1,00	4,00	4,00		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					8,00	20,30	162,40
25		7.1.1 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e							
		rifacimento tratto ringhiera scala dopo rimozione canna fumaria in amianto	30,000				30,000		
		<b>A RIPORTARE</b>					30,000		93.286,67

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					30,000		93.286,67
26		SOMMANO kg = 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese rifacimento tratto ringhiera scala dopo rimozione canna fumaria in amiantorifacimento tratto ringhiera scala dopo rimozione canna fumaria in amianto [vedi art. 7.1.1 pos.25 kg 30,000]	30,00				30,000	3,47	104,10
27		SOMMANO kg = 3.1.6 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104): classe di rifacimento buco nella scala dopo rimozione canna fumaria in amianto	0,300				30,00	2,59	77,70
28		SOMMANO m³ = 3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato, di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni rifacimento buco nella scala dopo rimozione canna fumaria in amianto	0,30				0,300	199,90	59,97
29		SOMMANO m² = 3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, rifacimento buco nella scala dopo rimozione canna fumaria in amianto	0,30				0,30	30,80	9,24
30		SOMMANO kg = OP QUAL A LISTA Operaio qualificato a lista. Per ogni ora o frazione di ora. realizzazione fori per ancoraggio barre armatura per ricostruzione scala dopo rimozione canna fumaria	10,00				10,00	1,90	19,00
31		SOMMANO h = AP GUAINA Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a g rinrazioni di area intorno a tre chiusuni di scarico passanti all'interno dell'auditorium riparazione aree degradate	2,00				2,00	33,18	66,36
32	37	SOMMANO m² = AP RIM GUAINA Rimozione di guaina bituminosa da superfici orizzontali e verticali, compreso pulizia dei residui. Compreso carico sul cassone e trasporto a discarica di rifiuti speciali o comunque idonea al codice r [vedi art. AP GUAINA pos.31 m² 27,00]	3,00 15,00	2,00	2,00		12,00 15,00	42,24	1.140,48
33		SOMMANO m² = AP 15 Dismissione, pulitura e ricollocazione di zocchetto terrazzino primo piano in cotto con idonea colla per esterni, compreso il lavoro di picchettatura e preparazione del muro e la fornitura di nuove c terrazzino sopra atrio 12+4+12+4	27,00				27,00	3,90	105,30
		A RIPORTARE	32,00				32,00		94.868,82









N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		<b>RIPORTO</b>							111.181,94
54		AP C. FUM. 2 Rimozione, bonifica e smaltimento in discarica autorizzata (compreso gli oneri di accesso) a qualsiasi distanza di canna fumaria in cemento amianto a servizio della caldaia della palestra della scuola acorporo =					1,00	2.280,45	2.280,45
55		AP C. FUM. 3 Rimozione, bonifica e smaltimento in discarica autorizzata (compreso gli oneri di accesso) a qualsiasi distanza di canna fumaria in cemento amianto a servizio della caldaia della scuola S2. Sono inclu acorporo =					1,00	2.990,63	2.990,63
56		23.6.4 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compre per rimozione canne fumarie in amianto SOMMANO cad =	2,00				2,00	2,60	5,20
57		23.1.1.4.1 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso per smontaggio canne fumarie e ribristino della relativa porzione di prospetto Canna fumaria scuola Garibaldi Canna fumaria palestra scuola Garibaldi Canna fumaria scuola S2 SOMMANO m³ =		4,000 2,000 2,000	1,200 1,200 1,200	11,000 13,000 14,000	52,800 31,200 33,600	9,31	1.094,86
58		23.1.1.6 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base. [vedi art. 23.1.1.4.1 pos.57 m³ 117,600] SOMMANO m³ =	117,60				117,60	3,93	462,17
		<i>2) Totale Rimozione canne fumarie</i>							8.708,67
		<b>Rifacimento cedimento vicino vasca antincendio</b>							
59		1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe gradini vicino locale caldaia marciapiede sotto i gradini altre aree da ripristinare vicino la vasca antincendio SOMMANO m³ =	10,000	8,400 8,400	3,400 1,800	0,200 0,200 0,200	5,712 3,024 2,000	18,30	196,47
60		1.1.6.1 Scavo a sezione obbligatoria, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di ques scavo a sezione dell'area sotto i gradini demoliti e rimossi sotto il marciapiede tra gradini e vasca antincendio altri scavi in aree circostanti che richiedano sistemazioni prima non riscontrabili SOMMANO m³ =	5,000	8,400 8,400	3,400 1,800	1,000 0,400	28,560 6,048 5,000	9,55	378,26
61		6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm.							
		<b>A RIPORTARE</b>							118.589,98



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							123.152,64
69	3.1.6	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di riconfigurazione scala e cornicione necessari al ripristino dopo la rimozione della canna fumaria della scuola garibaldi	1,000				1,000		
		SOMMANO m³ =					1,000	199,90	199,90
70	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, debole armatura cordolo di rinforzo cisterna antincendio	200,00				200,00		
		SOMMANO kg =					200,00	1,64	328,00
71	13.7.2.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme per collegamento pozzetto base colonna alla linea fognaria o pozzetto più vicino sviluppo stimato		15,000			15,000		
		SOMMANO m =					15,000	13,10	196,50
72	13.8	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di per collegamento pozzetto base colonna alla linea fognaria o pozzetto più vicino sviluppo stimato [vedi art. 13.7.2.1 pos.71 m 15,000]	15,000		0,300	0,500	2,250		
		SOMMANO m³ =					2,250	22,30	50,18
73	13.7.4.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e mag					2,000		
		cad =					2,000	12,50	25,00
74	1.1.9	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e intervento a mano per sottomurazione di cordolo nella cisterna stimati	1,50				1,50		
		SOMMANO m³ =					1,50	146,70	220,05
75	3.1.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin magrone sotto cordolo rinforzo vasca		6,000	1,000	0,150	0,900		
		SOMMANO m³ =					0,900	115,20	103,68
76	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi detriti da demolizione area attorno cortile interrato gradini vicino locale caldaia marciapiede sotto i gradini altre aree da ripristinare vicino la vasca antincendio [vedi art. 1.1.6.1 pos.60 m³ 39,608]	10,000 39,61	8,40 8,40	3,40 1,80	0,20 0,20	5,71 3,02 2,00 39,61		
		A RIPORTARE					50,34		124.275,95



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		<b>RIPORTO</b>							132.859,55
84		6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compr [vedi art. AP 10 pos.80 m <sup>2</sup> 772,00]	772,00			0,30	231,60		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					231,60	32,80	7.596,48
85		6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per s [vedi art. AP 10 pos.80 m <sup>2</sup> 772,00]	772,00			5,00	3.860,00		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					3.860,00	1,70	6.562,00
86		6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e [vedi art. AP 10 pos.80 m <sup>2</sup> 772,00]	772,00			2,00	1.544,00		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					1.544,00	2,07	3.196,08
87		1.3.6 Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa Distanza stimata di 10 km dalla discarica [vedi art. 1.3.4 pos.81 m <sup>3</sup> 77,200] [vedi art. 1.1.6.1 pos.82 m <sup>3</sup> 208,440]	77,20 208,44			10,00 10,00	772,00 2.084,40		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					2.856,40	0,36	1.028,30
		<i>4) Totale Sistemazione pista di atletica</i>							25.218,15
		<b>Interventi palestra</b>							
88		AP 3 Rimozione di apparecchi di aerazione applicati su parete verticale ad altezze superiori a 2 m e collocazione su entrambi i lati dell'apertura di griglia di aerazione in plastica di dimensioni di 30cm cad =					4,00	195,04	780,16
89		21.1.24 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e pluviali rotti esterno palestra		10,00			10,00		
		SOMMANO m =					10,00	4,01	40,10
90		15.4.14.5 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro [vedi art. 21.1.24 pos.89 m 10,00]	10,000				10,000		
		SOMMANO m =					10,000	17,90	179,00
91		11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve soffitto palestra pareti palestra pareti palestra	2,00 2,00	20,00	10,70 10,70 20,00	6,50 6,50	214,00 139,10 260,00		
		<b>A RIPORTARE</b>					613,10		152.241,67







N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		<b>RIPORTO</b>							171.479,33
107		21.5.20.4 Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole tipo Marsigliese, doppia romana. si considera il 30% del totale [vedi art. 21.1.21 pos.100 m <sup>2</sup> 132,25]	132,25	0,30			39,68		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					39,68	20,70	821,38
108		21.5.19 Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola [vedi art. 21.1.21 pos.100 m <sup>2</sup> 132,25]	132,250				132,250		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					132,250	17,10	2.261,48
109		21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi il 30% del manto di tegole [vedi art. 21.1.21 pos.100 m <sup>2</sup> 132,25] varie (pluviali, grondaie, ecc)	132,25 1,00	0,30		0,15	5,95 1,00		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					6,95	24,70	171,67
110		23.1.1.4.1 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso per riparazione copertura padiglione scuola S2	4,000	12,000	1,200	3,000	172,800		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					172,800	9,31	1.608,77
111		23.1.1.6 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m <sup>3</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base. [vedi art. 23.1.1.4.1 pos.110 m <sup>3</sup> 172,800]	172,80				172,80		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					172,80	3,93	679,10
112		AP TRANSENNA Approntamento, nolo, smontaggio per l'intera durata del cantiere di transenna modulare in metallo alta almeno mt 1,1 agganciabile a costituire barriera invalicabile per su terrazzo a qualsiasi altezza per la delimitazione dell'area di lavoro attorno al padiglione emergente sopra il terrazzo da sistemare nella scuola S2	4,00	20,00			80,00		
		SOMMANO m =					80,00	4,57	365,60
		<i>7) Totale Sistemazione copertura Scuola S2</i>							<i>16.887,70</i>
		<b>Intonaci esterni e interni Scuola S2</b>							
113		21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il soffitto asilo ammalorato da infiltrazione pilastri esterni porticato	30,00 10,00				30,00 10,00		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					40,00	10,50	420,00
114		21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte							
		<b>A RIPORTARE</b>							177.807,33





N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		<b>RIPORTO</b>							188.897,05
130		15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per con tuba eventuale rifacimento punti acqua per lavabo e cassetta wc	3,000				3,000		
		SOMMANO cad =					3,000	63,80	191,40
131		21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o per eventuali sostituzione di tubi idrici di adduzione e di scarico	4,000				4,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					4,000	10,60	42,40
132		5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la per eventuali sostituzione di tubi idrici di adduzione e di scarico [vedi art. 21.1.6 pos.131 m <sup>2</sup> 4,000]	4,000				4,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					4,000	50,70	202,80
133		21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi wc, lavabo, specchio e eventuali piastrelle	1,50				1,50		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					1,50	24,70	37,05
		<i>1) Totale Servizi igienici per disabili</i>							4.820,55
		<b>Rampa di accesso alla palestra</b>							
134		3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin per realizzazione rampa di accesso alla palestra	7,00				7,00		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =					7,00	124,00	868,00
135		3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con per rampa di accesso (a stima)	2,000				2,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =					2,000	19,70	39,40
136		7.1.1 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e Ringhiera per rampa di accesso alla palestra. stima di 20 kg/ml	20,000	2,000			40,000		
		SOMMANO kg =					40,000	3,47	138,80
137		7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche,							
		<b>A RIPORTARE</b>							190.416,90





RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
<b>SCUOLA GARIBALDI</b>	1			214.291,58
<b>Risparmio energetico (Azione C1)</b>	1		86.934,34	
Infissi	1	79.868,04		
Infissi Scuola S2	2	7.066,30		
<b>Sicurezza degli edifici (Azione C2)</b>	3		9.975,34	
Ringhiere in ferro e simili	3	1.758,88		
Altri interventi di manutenzione e sicurezza	4	7.782,93		
Altri interventi di manutenzione Scuola S2	6	433,53		
<b>Attrattività degli spazi scolastici (Azione C3)</b>	7		87.640,47	
Ingresso principale	7	12.396,90		
Rimozione canne fumarie	8	8.708,67		
Rifacimento cedimento vicino vasca antincendio	9	8.009,01		
Sistemazione pista di atletica	12	25.218,15		
Interventi palestra	13	6.247,62		
Campetti da gioco esterni	14	3.009,60		
Sistemazione copertura Scuola S2	15	16.887,70		
Intonaci esterni e interni Scuola S2	16	7.162,82		
<b>Accessibilità e fruibilità delle strutture (Azione C4)</b>	18		6.038,75	
Servizi igienici per disabili	18	4.820,55		
Rampa di accesso alla palestra	19	1.218,20		
<b>Miglioramento delle strutture sportive (Azione C5)</b>	20		23.702,68	
Palestra	20	23.702,68		
<b>SOMMANO I LAVORI</b>				€ 214.291,58
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (10,604892% sui lavori)			22.725,39	
Costo netto manodopera incluso nei lavori			57.577,01	
a detrarre			80.302,40	€ 80.302,40
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 133.989,18
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
Progettazione esecutiva			11.206,85	
Direzione lavori			14.298,39	
Coord. della sicurezza in fase di progettazione			5.796,64	
Coord. della sicurezza in fase di esecuzione			9.661,07	
Spese per collaudo tecnico-amministrativo			1.600,33	
Imprevisti sui lavori + IVA			19.065,57	
Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali			8.000,00	
IVA sui lavori (22%)			47.144,15	
IVA e CASSA sulle competenze tecniche			11.441,01	
Tassa Autorità di Vigilanza LLPP			225,00	
Parere rilasciato ASP			500,00	
Eventuali spese per commissioni giudicatrici			800,00	
Spese per pubblicità			200,00	
Incentivo RUP			1.071,46	
Incentivo personale amministrativo diverso da quello tecnico incaricato			1.071,46	
Spese organizzative gestionali			2.142,92	
Assicurazione RUP			500,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			134.724,84	€ 134.724,84
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ <b>349.016,42</b>

Salemi li 13/02/2014

Arch. Vito Garbo